

Ausschreibungstext Typ 2/1060

Pos.	Menge	Bezeichnung	Preis EURO	Summe EURO
1		<p>m² Dachpfannenprofil Typ 2/1060 in Stärke <input type="checkbox"/> 0,5 mm (5,30 kg/m²) Profilhöhe 47 mm, Plattenbreite 1140 mm, Nutz- und Abrechnungsbreite 1060 mm, 275 g/m² Zinkauflage</p> <p>Lieferlänge mm Lieferlänge von 450 - 7100 mm bei 0,5 mm Stärke</p> <p>Beschichtung / Ausführung aus <input type="checkbox"/> 80 µm Shimoco Farbe: / RSB</p> <p>Beschichtung / Ausführung aus <input type="checkbox"/> 60 µm TTHD Farbe: / RSB</p> <p>Beschichtung / Ausführung aus <input type="checkbox"/> 35 µm Mattpolyester / Strukturpolyester Farbe: / RSB</p> <p>Beschichtung / Ausführung aus <input type="checkbox"/> 25 µm Polyester Farbe: / RSB</p> <p>Auf vorhandener Riegelkonstruktion aus: <input type="checkbox"/> Stahlprofilen <input type="checkbox"/> Stahlkaltprofilen ≤ 4 mm Stärke <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Holz</p> <p>Verlegung: <input type="checkbox"/> senkrecht <input type="checkbox"/> waagrecht <input type="checkbox"/> schräg runter Grad aus der Senkrechten mit der A-Seite nach außen, einschließlich aller nach statischer Berechnung erforderlicher bauaufsichtlich zugelassener Verbindungsmittel mit <input type="checkbox"/> Befestigung durch Untergurt bei Überdeckung mit <input type="checkbox"/> halber Welle <input type="checkbox"/> ganzer Welle</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p>		
2		<p>Zuschlag für Vliesstoffbeschichtung 1100g Feuchtigkeitsaufnahme / m² 0,110 kg/m² Gewicht</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p>		
3		<p>Zuschlag für Produktion unter 20 m² Vliesstoffbeschichtung</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p>		
4		<p>Prüffähige statische Berechnung einschließlich der Verbindungen der Profiltafeln mit der Unterkonstruktion in dreifacher Ausfertigung</p> <p style="text-align: right;">Pauschale</p>		
5		<p>Verlegepläne gemäß Anforderungen der DIN EN 14782 in dreifacher Ausfertigung</p> <p style="text-align: right;">Pauschale</p>		
6		<p>Std. Stundenlohnarbeiten Bauleitender Monteur</p>		
7		<p>Std. Stundenlohnarbeiten Fachmonteur</p>		
8		<p>Std. Stundenlohnarbeiten Montagehelfer</p>		
9		<p>Baustellenunterbrechung pauschal</p>		

Netto + MwSt.

