

# Ausschreibungstext W-33/500

Pos.	Menge	Bezeichnung	Preis EURO	Summe EURO
1		<p>m<sup>2</sup> Trapezprofil W-33/500 in Stärke <input type="checkbox"/> 0,5 mm (5,25 kg/m<sup>2</sup>)            Profilhöhe 33 mm, Plattenbreite 548 mm, Nutz- und Abrechnungsbreite 500 mm, 275 g/m<sup>2</sup> Zinkauflage</p> <p>Lieferlänge ..... mm            Lieferlänge von 150 - 7000 mm bei 0,5 mm, 0,63 mm, 0,75 mm Stärke</p> <p>Beschichtung / Ausführung aus  <input type="checkbox"/> 80 µm Shimoco            Farbe: ..... / RSB</p> <p>Beschichtung / Ausführung aus  <input type="checkbox"/> 60 µm TTHD            Farbe: ..... / RSB</p> <p>Beschichtung / Ausführung aus  <input type="checkbox"/> 35 µm Mattpolyester / Strukturpolyester            Farbe: ..... / RSB</p> <p>Beschichtung / Ausführung aus  <input type="checkbox"/> 25 µm Polyester            Farbe: ..... / RSB</p> <p>Auf vorhandener Riegelkonstruktion aus:  <input type="checkbox"/> Stahlprofilen  <input type="checkbox"/> Stahlkaltprofilen ≤ 4 mm Stärke  <input type="checkbox"/> Aluminium  <input type="checkbox"/> Holz</p> <p>Verlegung: <input type="checkbox"/> senkrecht <input type="checkbox"/> waagrecht <input type="checkbox"/> schräg runter            ..... Grad aus der Senkrechten mit der A-Seite nach außen, einschließlich aller nach statischer Berechnung            erforderlicher bauaufsichtlich zugelassener Verbindungsmittel mit  <input type="checkbox"/> Befestigung durch Untergurt            bei Überdeckung mit <input type="checkbox"/> halber Welle <input type="checkbox"/> ganzer Welle</p> <p style="text-align: right;"><b>liefern und montieren</b></p>		
2		<p><b>Zuschlag für Vliesstoffbeschichtung</b> 1100g Feuchtigkeitsaufnahme / m<sup>2</sup>            0,110 kg/m<sup>2</sup> Gewicht</p> <p style="text-align: right;"><b>liefern und montieren</b></p>		
3		<p><b>Zuschlag für Produktion unter 20 m<sup>2</sup> Vliesstoffbeschichtung</b></p> <p style="text-align: right;"><b>liefern und montieren</b></p>		
4		<p><b>Prüffähige statische Berechnung</b> einschließlich der Verbindungen            der Profiltafeln mit der Unterkonstruktion in dreifacher Ausfertigung</p> <p style="text-align: right;"><b>Pauschale</b></p>		
5		<p><b>Verlegepläne</b> gemäß Anforderungen der DIN EN 14782 in dreifacher Ausfertigung</p> <p style="text-align: right;"><b>Pauschale</b></p>		
6		<p><b>Std. Stundenlohnarbeiten</b> Bauleitender Monteur</p>		
7		<p><b>Std. Stundenlohnarbeiten</b> Fachmonteur</p>		
8		<p><b>Std. Stundenlohnarbeiten</b> Montagehelfer</p>		
9		<p><b>Baustellenunterbrechung</b> pauschal</p>		

**Netto + MwSt.**

